質問に対する回答書

回　答　日　：　令和5年10月26日

発注課(室)名	施設管理課	公　告　日	令和5年10月19日
工事年度及び番号	令和5年度　学工　第6号		
工事名	講堂棟・図書館棟外壁改修工事		
工事場所	和歌山市紀三井寺地内		

	質問		回答
①	講堂棟防塵塗床の参考メーカー、品番等をご教授願います。	①	ルメアコートAU(ABC商会)程度とします。
②	外壁事前調査について 図書館棟では外壁調査の項目があり、講堂棟では調査の項目がありませんが2棟とも劣化調査図がついています。 図書館棟は本工事にて外壁事前調査を行い結果を協議してからの外壁改修、講堂棟は外壁事前調査済みと考え、図面記載部分のみの外壁改修と考えてよろしいですか。	②	講堂棟については外壁面事前調査はないものとして応札願います。なお、外壁事前調査については精算対象として実施予定です。
③	SUS手摺のバフ磨きの仕上げ具合について 現状の手摺仕上げはHLですが、どの程度まで磨く予定ですか。さび落とし、汚れ落とし程度と考えてよろしいですか。	③	宜しい。